Rozpočet

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba Oprava komunikácií v obci Malachov	Miesto: Obec Malachov	Rozpočet: 1	
	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa:	Zmluva č.:

Odberateľ:	Obec Malachov	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	BARTOŠ STAV s.r.o	IČO: 47 024 631	DIČ:
Projektant:		IČO:	DIČ:

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	21 854,19		21 854,19
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	21 854,19		21 854,19

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		21 854,19
22	DPH 20% z:	21 854,19	4 370,84
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		26 225,03

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

BARTOŠ STAV s.r.o.
1. Mája 371/16
976 13 Slovenská Ľupča
stavebná činnosť č.t. 0907 825 195
IČO: 47024631 , DIČ: 2023695223

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Obec Malachov
Ortútska cesta 145, Malachov
974 05 Banská Bystrica
IČO:00620891 DIČ:2021125744

Odberateľ: Obec Malachov
Projektant:
Dodávateľ: BARTOŠ ST/ tč: 0907 825 195
IČO: 47 024 631
Stavba: Oprava komunikácií v obci Malachov

Spracoval: J. Bartoš
JKSO :
Dátum :

č. 01

ROZPOČET-Balko

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV											
			1 - ZEMNE PRÁCE											
221		11310-7142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2	550,000	m2	5,00	2 750,00		2 750,00			0,181	99,550	20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	2 750,00					2 750,00				99,550	
			5 - KOMUNIKÁCIE											
272		57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	550,000	m2	1,00	550,00		550,00	0,00071	0,39050			20
221		57715-4111	Asfaltový betón AC 11 (ABJ) hr. 80 mm, š. do 3 m	550,000	m2	17,80	9 790,00		9 790,00	0,19100	105,05000			20
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	9 790,00			9 790,00		9 790,00		105,05000			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
272		91973-5113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	715,000	m	4,00	2 860,00		2 860,00	0,00005	0,03575			20
272		97908-2213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	99,550	t	1,25	124,44		124,44					20
272		97908-2219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	99,550	t	0,24	23,89		23,89					20
013		97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	99,550	t	58,00	5 773,90		5 773,90					20
221		99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	204,600	t	2,60	531,96		531,96					20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	9 314,19			9 314,19		9 314,19		0,03250			
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	21 854,19			21 854,19		21 854,19		42,42910		51,585	
			Rozpočet celkom :	21 854,19			21 854,19		21 854,19		42,42910		51,585	