

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec MALACHOV

Objekt:

3 - Odvodnenie budovovy školy

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malachov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec MALACHOV

Objekt:

3 - Odvodnenie budovovy školy

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Malachov

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Obec MALACHOV

Objekt:

3 - Odvodnenie budovy školy

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Malachov

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	28,000		0,00
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	28,000		0,00
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	28,000		0,00
4	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,400		0,00
5	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	19,600		0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	19,600		0,00
D		2	Zakladanie				0,00
7	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	35,000		0,00
8	M	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	35,700		0,00
9	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 - práca	m	70,000		0,00
10	M	286120014400	Rúra PVC flexodrenážna DN 100	m	73,500		0,00
11	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	1,567		0,00
12	M	583310001400	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm, STN EN 13242 + A1	t	15,680		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
13	K	998312021	Presun hmôt pre odvodnenie drenáže	t	17,288		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
14	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	70,000		0,00
15	M	283230000800	Dodávka nopová fólia	m2	77,000		0,00
16	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%			0,00